

Restauration toiture et étanchéité terrasse Bâtiment Communal Pont Ravagers				
Commune de Sainte Croix Vallée Française				
MAPA - DPIF				
		Unités	Quantités	Prix
<u>Lot 1 réfection de toiture du bâtiment communal de Pont ravagers</u>				
Travaux préparatoires				
				- €
1	Installation d'échaffaudage et grue éventuelle	Forfait	1	- €
2	dépose soignée de la lauze en vue de réemploi	m ²	122	- €
3	dépose de l'ancienne charpente	m ²	122	- €
4	dépose des chevrons abimés	Forfait	1	- €
Réfection de charpente (suivant visite attestée par l'entreprise)				
				- €
5	Fourniture et pose de charpente en douglas comprenant ferme assemblée, pannes et chevrons	m ²	122	- €
6	Arrasement de charpente sur périmètre	ml	44	- €
7	Fourniture et pose volige douglas ou mélèze de 27 mm	m ²	122	- €
Travaux d'isolation				
8	Fourniture et pose d'un isolant de toiture thermique (coef R à préciser) y compris fixation	m ²	90	- €
Travaux de couverture				
9	Fourniture et pose d'un feutre micro-poreux sur la volige :	m ²	122	- €
10	Fourniture et pose d'ardoises épaisses calibrées en 30x40 classe A posées aux crochets inox black	m ²	122	- €
11	Fourniture et pose d'une fenêtre de toit velux (78/98cm) avec raccord	U	1	- €
12	Pose de crochets de service prégalva	U	8	- €
13	Fourniture et pose du faitage ventilé + agraffe faitage à talon + fronton	ml	11	- €
Evacuation pluviales				
14	Fourniture et pose de gouttières en zinc en 25 ep 0,65 mm y compris naissance vadots, soudures et talons	ml	22	- €
15	Fourniture et pose de descente en zinc de diam. 80 et d'ép. 0,65 mm	ml	12	- €
Travaux de zinguerie sur toiture				
16	Confection, fourniture et pose d'abergements de cheminées en anthra	U	2	- €
Préau				
17	Dépose de l'ensemble de la toiture et emport en déchetterie	m ²	26	- €
18	Fourniture et pose volige douglas ou mélèze de 27 mm	m ²	26	- €
19	Fourniture et pose d'un feutre micro-poreux sur la volige :	m ²	26	- €
20	Fourniture et pose d'ardoises épaisses calibrées en 30x40 classe A posées aux crochets inox black	m ²	26	- €
21	Fourniture et pose du faitage à talon	ml	4,6	- €
22	Confection, fourniture et pose de noquets coté école y compris soin d'étanchéité	ml	5,6	- €
23	Dépose et repose des gouttières en zinc	ml	4,6	- €
				- €
<u>Lot 2 étanchéité de la terrasse du bâtiment communal de Pont Ravagers</u>				
24	Fourniture et pose d'une étanchéité membrane + relevé de finition dalle sur plôt gravillonné de la terrasse piétonne	m ²	34	- €
Total général HT				
				- €
TVA à 20 %				
				- €
Total TTC				
				- €